STRUER KOMMUNE

Dato:
16. november 2026

Journalnummer:
13.03.01-P20-1-26,

Afdeling:
Plan
Smedegade 7
7600 Struer

Struer Energi Fjernvarme A/S
og
Ausumgaard Biogen A/S

Projektgodkendelse af udvidelse af varmeforsyningsanlæg – varmeleverance fra Ausumgaard Biogen A/S til Struer Energi Fjernvarme A/S

Formål og baggrund

Struer Energi Fjernvarme A/S og Ausumgaard Biogen A/S har fremsendt et projektforslag om etablering af varmeleverance fra Ausumgaard Biogen A/S til Struer Energi Fjernvarme A/S.

Projektet omfatter etablering af forbindelsesledninger og et veksleranlæg med henblik på at udnytte varme fra Ausumgaard Biogens eksisterende anlæg til levering af varme til Struer Energi Fjernvarmes eksisterende fjernvarmenet.

Den leverede varme skal fortrænge en del af varmeproduktionen fra Struer Energi Fjernvarmes eksisterende produktionsanlæg og dermed bidrage til at reducere fjernvarmeforsyningens CO_2-udledning.

Projektforslaget er udarbejdet af Struer Energi Fjernvarme A/S og Ausumgaard Biogen A/S med bistand fra ProEnergi og er dateret den 2. juli 2026.

Afgørelse

Struer Kommune meddeler i henhold til § 4 i varmeforsyningsloven godkendelse af projektforslaget om udvidelse af varmeforsyningsanlægget med henblik på levering af varme fra Ausumgaard Biogen A/S til Struer Energi Fjernvarme A/S.

Godkendelsen meddeles på baggrund af projektforslaget dateret den 2. juli 2026.

Godkendelsen gives i henhold til bekendtgørelsen om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg.

Godkendelsen omfatter alene det beskrevne varmeforsyningsprojekt. Andre relevante tilladelser eller godkendelser, herunder eventuelle tilladelser efter bygge-, miljø- og vejlovgivningen, skal indhentes særskilt inden projektets realisering. Det er ansøgernes ansvar at sikre, at alle nødvendige tilladelser og godkendelser foreligger.

Konklusion

Projektforslaget udviser et samfundsøkonomisk overskud på ca. 3,6 mio. kr. i nutidsværdi over en 10-årig beregningsperiode.

Samfundsøkonomien vurderes på baggrund af projektforslagets beregninger at være positiv. Følsomhedsanalysen viser ligeledes et samfundsøkonomisk overskud ved de undersøgte ændringer i centrale beregningsforudsætninger.

Projektet medfører samtidig en positiv selskabsøkonomi for både Struer Energi Fjernvarme A/S og Ausumgaard Biogen A/S. Forbrugernes eksisterende forbrugspriser for fjernvarme forventes ikke påvirket af projektet.

De miljømæssige beregninger viser en reduktion i udledningen af CO_2-ækvivalenter på ca. 1.643,6 ton over en 10-årig periode.

Det er på den baggrund kommunens samlede vurdering, at projektforslaget fremmer en samfundsøkonomisk fordelagtig anvendelse af energi og understøtter den grønne omstilling af varmeforsyningen i Struer Kommune.

Projektforslaget vurderes dermed at være i overensstemmelse med varmeforsyningslovens formål og bestemmelserne i projektbekendtgørelsen.

Projektbeskrivelse

Struer Energi Fjernvarme A/S og Ausumgaard Biogen A/S har udarbejdet projektforslag om etablering af varmeleverance fra Ausumgaard Biogen A/S til Struer Energi Fjernvarme A/S.

Projektet omfatter etablering af forbindelsesledninger fra Ausumgaard Biogens eksisterende anlæg til et nyt veksleranlæg i en teknikbygning samt en forbindelsesledning fra veksleranlægget til Struer Energi Fjernvarmes eksisterende transmissionsledning i Holstebrovej.

Veksleranlægget etableres med henblik på at overføre varme fra Ausumgaard Biogens eksisterende akkumuleringstank til fjernvarmenettet.

Akkumuleringstanken har en kapacitet på ca. 4.200 m³ og forsynes fra en eksisterende elkedel på ca. 25 MW.

Veksleranlægget etableres med tilhørende pumpe, frekvensomformer, varmemålere, eltavler, eltilslutning og styringsanlæg.

Ausumgaard Biogen A/S etablerer, ejer, driver og vedligeholder ledningsanlægget frem til og med afspærringsventilerne i teknikbygningen. Ausumgaard Biogen A/S etablerer og afholder ligeledes omkostningerne til veksleranlægget og teknikbygningen.

Struer Energi Fjernvarme A/S etablerer, ejer, driver og vedligeholder forbindelsesledningen fra den eksisterende transmissionsledning i Holstebrovej og frem til afspærringsventilerne i teknikbygningen.

Projektet ændrer ikke på fjernvarmeforsyningens eksisterende forsyningsområde eller det samlede varmebehov.

Varmeleverance og forudsætninger

Projektforslaget forudsætter, at Ausumgaard Biogen A/S leverer ca. 3.500 MWh varme årligt til Struer Energi Fjernvarme A/S.

Varmeleverancen forventes at fortrænge følgende eksisterende varmeproduktion:

- 2.000 MWh fra naturgas.
- 1.250 MWh fra Måbjerg Energy Center – BioHeat & Power A/S.
- 250 MWh fra Struer Energi Fjernvarmes varmepumpeanlæg.

Varmeleverancen fra Ausumgaard Biogen A/S vil således indgå som en del af den eksisterende fjernvarmeproduktion og bidrage til en ændret sammensætning af varmeproduktionen.

Projektforslaget forudsætter, at varmen fra Ausumgaard Biogen A/S produceres via den eksisterende elkedel og med elektricitet fra Ausumgaard Biogens interne elnet, herunder egenproduceret elektricitet fra vindmøller.

Økonomi

Selskabsøkonomi

Der er i projektforslaget udarbejdet selskabsøkonomiske beregninger for både Struer Energi Fjernvarme A/S og Ausumgaard Biogen A/S.

Beregningerne er foretaget over en 10-årig periode med en kalkulationsrente på 3,5 %.

For Struer Energi Fjernvarme A/S viser beregningen et selskabsøkonomisk overskud på ca. 1,1 mio. kr. i nutidsværdi.

For Ausumgaard Biogen A/S viser beregningen et selskabsøkonomisk overskud på ca. 0,7 mio. kr. i nutidsværdi.

Projektforslaget viser dermed en positiv selskabsøkonomi for begge selskaber.

Forbrugerøkonomi

Ifølge projektforslaget vil varmeleverancen fra Ausumgaard Biogen A/S ikke medføre ændringer i de eksisterende forbrugspriser for fjernvarmeforbrugerne.

Projektet forventes således ikke at medføre en direkte økonomisk påvirkning af de eksisterende fjernvarmeforbrugere.

Samfundsøkonomi

Der er udarbejdet samfundsøkonomiske beregninger for projektet med den eksisterende fjernvarmeforsyning som referencescenarie.

Beregningerne er foretaget over en 10-årig periode med udgangspunkt i Energistyrelsens vejledninger og beregningsforudsætninger.

Den samfundsøkonomiske beregning viser et overskud på ca. 3,6 mio. kr. i nutidsværdi ved gennemførelse af projektet.

Der er desuden udarbejdet følsomhedsanalyser, som viser, at projektet fortsat udviser et samfundsøkonomisk overskud ved de undersøgte ændringer i brændselspriser, investeringer, CO_2-priser og drifts- og vedligeholdelsesomkostninger.

Det er på den baggrund kommunens vurdering, at projektforslaget er samfundsøkonomisk fordelagtigt sammenholdt med referencescenariet.

Energi- og miljømæssige konsekvenser

Projektet indebærer at varme fra Ausumgaard Biogen A/S udnyttes i Struer Energi Fjernvarmes eksisterende fjernvarmenet.

Varmeleverancen vil blandt andet fortrænge varmeproduktion baseret på naturgas og varme fra Måbjerg Energy Center – BioHeat & Power A/S.

De miljømæssige beregninger i projektforslaget viser en reduktion i udledningen af CO_2-ækvivalenter på ca. 1.643,6 ton over en 10-årig periode.

Projektet vurderes dermed at bidrage positivt til reduktion af CO_2-udledningen fra fjernvarmeforsyningen.

Projektet understøtter samtidig den grønne udvikling i overensstemmelse med Struer Kommunes varmeplan og Kommuneplan 2025 for varmeforsyning.

Miljøvurdering

Projektet er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2, punkt 3, litra a og b, jf. projektforslaget.

Der er derfor fremsendt miljøscreeningsmateriale til kommunen med henblik på vurdering af, om projektet kan medføre væsentlige påvirkninger af miljøet og dermed er omfattet af krav om miljøvurdering.

Struer træffer særskilt screeningsafgørelse efter reglerne i miljøvurderingsloven.

Høring af projektforslaget

Projektforslaget har været sendt i høring hos Måbjerg Energy Center – BioHeat & Power A/S og Vestforsyning Varme A/S.

Parterne er vurderet at kunne have en væsentlig individuel interesse i sagens udfald, idet projektet blandt andet indebærer en forventet reduktion i varmeleverancen fra Måbjerg Energy Center – BioHeat & Power A/S.

Høringsperioden har været fra den 7. oktober til den 4. november 2026.

Der er ikke modtaget bemærkninger til projektforslaget inden høringsfristens udløb.

Retsgrundlag

Afgørelsen er truffet i henhold til:

- Lov om varmeforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 465 af 7. maj 2026.
- Bekendtgørelse nr. 1091 af 8. september 2025 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg.

Offentliggørelse

Afgørelsen fremsendes til Struer Energi Fjernvarme A/S og Ausumgaard Biogen A/S samt disses rådgiver.

Afgørelsen offentliggøres på Struer Kommunes hjemmeside den 16. november 2026 og på Plandata.dk i overensstemmelse med gældende regler.

Med venlig hilsen

Carsten Dietz Pedersen
Afdelingsleder

Bilag 1 – Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Energiklagenævnet, jf. § 30 i bekendtgørelse nr. 1091 af 8. september 2025 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg.

Klagefrist og indgivelse af klage

Klage skal indgives inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Klagen skal indgives digitalt via Nævnenes Hus' klageportal, som tilgås via borger.dk eller virk.dk, hvor der logges ind med MitID.

Klagen skal indgives til Struer Kommune via klageportalen. En klage anses for indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i klageportalen.

Klagen sendes i første omgang automatisk til Struer Kommune. Hvis kommunen fastholder afgørelsen, videresender kommunen klagen til Energiklagenævnet via klageportalen. Kommunen videresender som udgangspunkt klagen senest 3 uger efter klagefristens udløb.

Energiklagenævnet vil som udgangspunkt afvise klager, der indgives uden om klageportalen, medmindre der foreligger særlige forhold. Hvis du ønsker at blive fritaget for at anvende klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Struer Kommune. Kommunen videresender anmodningen til Energiklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.

Opsættende virkning

En klage har som udgangspunkt ikke opsættende virkning. Energiklagenævnet kan efter anmodning og en konkret vurdering beslutte, at klagen skal tillægges opsættende virkning.

Påbegyndelse af projektet inden klagefristens udløb og under en eventuel klages behandling sker derfor på projektansøgers eget ansvar.